



**COSTRUZIONE DI PISTE FORESTALI PER
L'ESBOSCO DEL MATERIALE LEGNOSO
DERIVANTE DA INTERVENTI SELVICOLTURALI
DA REALIZZARSI IN LOC. BANDITA LUVIA**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:

T02

COMPUTO METRICO

SCALA:

COMMITTENTE: Comune di GARESSIO
Piazza Carrara, 135 - 12075 GARESSIO (CN)

DATA:
Agosto 2013

I TECNICI INCARICATI:

DR. FOR. ALESSIO DEGIOANNINI
STUDIO ASSOCIATO PROTER
Corso Stati Uniti, 27 - 10128 Torino
Tel/Fax: 011 817 0767
E-mail: mail@proterstudio.com

GEOM. GIANLUCA SALVATICO
Via Vittorio Emanuele II, n. 102
12075 GARESSIO (CN)
Tel 0174/803159 - fax 0174/678006 - Cell.: 338/58.04.216
e-mail: gianluca@technikos-sas.it

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NUM.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'
1	<p>Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a cm 20 rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a m³ 1,00 per l'apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massiciata; apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevanti stradali, ecc. compreso l'aggiugliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di acqua con canali fagatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto</p> <p>Pista 1: 735,82 Pista 2: 550,40 Pista 3: 1.615,54 Pista 4: 1.101,48 Pista 5: 243,66 Pista 6: 283,79</p> <p>Ripristino piste esistenti (lunghezza complessiva di 2050,00 m, larghezza media 3,00 m, spessore medio di scavo: 0,10 m): 614,70</p> <p>SOMMANO m³ 5.145,38</p>		
2	<p>Sovrapprezzo per scavo di sbancamento come al precedente articolo 18.A01.B05.005 ma esclusivamente in roccia da mina o per trovanti superiori al m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alla pezzatura prescritta per il riempimento, carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori</p> <p>Apertura delle piste 2, 3, 4 e 5 m³ 485,00</p>		
3	<p>Costruzione di tagliacqua in legno idoneo e durabile di larice o castagno, per piste di servizio, costituito da un tondone del diametro almeno di cm 15 circa, posto trasversalmente a 45° rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con zancatura</p> <p>Elementi della lunghezza minima di m 5,00</p> <p>Pista 1: 5 elementi 25,00 Pista 2: 5 elementi 25,00 Pista 3: 13 elementi 65,00 Pista 4: 7 elementi 35,00 Pista 5: 5 elementi 25,00 Pista 6: 5 elementi 25,00</p> <p>SOMMANO m 200,00</p>		
4	<p>INERBIMENTI</p> <p>Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la preparazione del piano di semina: per superfici inferiori a m² 1.000</p> <p>Ove necessario, lungo le scarpate e sul piano viabile nella aree non coperte da vegetazione arborea</p>	m²	800,00